



Comune di
Martellago

**PREZZI UNITARI PER
IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE**

COMUNE DI MARTELLAGO

P. IVA: 00809670276

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

C.F.: 82003170279

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio Manutenzione del Patrimonio

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI MARTELLAGO -TRIENNIO 2018-2021.

ELENCO PREZZI UNITARI



**Il Responsabile del Settore
Gestione del Territorio**

Ing. Fabio Callegher

Marzo 2018



I prezzi in elenco e quelli contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto del Comune di Venezia ed. 2014 cat. 5, colonna 2 "Terraferma" sono comprensivi di tutti gli oneri di sicurezza, derivanti dalla necessità di operare secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tali oneri sono stati valutati al 2,5% con le modalità previste all'allegato XXVII del D. Lgs 81/2008 e non sono soggetti al ribasso d'asta ai sensi della normativa vigente.

Nell'Elenco Prezzi sono indicati i prezzi che, al netto del ribasso di appalto, fisseranno, per qualsiasi lavoro, a misura, a corpo o prestazione in economia, i compensi spettanti, espressamente indicati nelle singole voci di elenco, comprensivi di tutti gli oneri elencati nel Capitolato Speciale d'Appalto, ed in particolare degli oneri e delle prestazioni seguenti:

- a) per la mano d'opera: qualsiasi spesa per il trasporto e l'alloggiamento dei propri dipendenti, l'eventuale illuminazione dei posti di lavoro, la fornitura di utensili e attrezzi e quanto altro occorra, assicurazioni obbligatorie, indennità, spese generali e utili;
- b) per i noleggi: ogni spesa per l'acquisto di lubrificanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc., oltre all'assistenza dei meccanici ed alle prestazioni dei conducenti, in modo da dare macchinari e mezzi d'opera pronti per l'uso a piè di lavoro;
- c) per i materiali: ogni spesa per forniture, trasporto, carico, scarico, noli, perdite, sprechi, ed ogni altro onere necessario per averli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro nel territorio;
- d) per i lavori a misura: ogni spesa riguardante la manodopera, i mezzi d'opera, le assicurazioni, le spese generali e gli utili, gli imprevisti, i pedaggi, le spese provvisoriale e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, rispettando in ogni caso quanto specificato nel Capitolato Speciale.



PARTE PRIMA

LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta ed i noleggi avranno carattere di eccezionalità e potranno verificarsi soltanto per lavori e somministrazioni del tutto secondari o non altrimenti quantificabili.

Non saranno, in ogni caso, riconosciute e compensate se non rispondenti a preventive autorizzazioni e precisi Ordini di Servizio da parte della D.L.

A) MANODOPERA

Le prestazioni di mano d'opera per lavori in economia saranno compensate con le tariffe contenute nel prezzario Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del verde) edizione 2013/14, comprensive della maggiorazione del 15% relativa a spese generali e del 10% relativa agli utili d'impresa.

Art.	Descrizione	u.m.	Prezzo €
Ec 1	Area 1, Operaio livello "a" con indennità capo (ex specializzato super): caposquadra	ora	32,54 (euro trentadue/54)
Ec 2	Area 1, Operaio livello "b" (ex specializzato)	ora	31,27 (euro trentuno/27)
Ec 3	Area 2, Operaio livello "c" (ex qualificato super): giardiniere in possesso di buone conoscenze teorico-pratiche ed in grado di operare autonomamente nelle situazioni ordinarie	ora	29,03 (euro ventinove/03)
Ec 4	Area 2, Operaio livello "d" (ex qualificato): giardiniere in possesso di buone conoscenze teorico-pratiche ed in grado di operare su piccoli mezzi meccanici	ora	27,23 (euro ventisette/23)
Ec 5	Area 3, Operaio livello "e" (ex comune): operaio in grado di eseguire le operazioni più semplici e di supporto agli altri livelli	ora	24,83 (ventiquattro/83)

B) NOLEGGI

Per eventuali noleggi in economia saranno applicati i prezzi unitari contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto del Comune di Venezia ed. 2014, categoria 0 colonna 2 "Terraferma", compresa la Normativa.

C) MATERIALI

I prezzi dei materiali si intendono sempre riferiti a misura, peso o numero, posti a piè d'opera, compreso il carico, il trasporto e lo scarico.

Per i materiali in economia eventualmente necessari saranno applicati i prezzi unitari relativi alle forniture contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto del Comune di Venezia ed. 2014, categoria 5 colonna 2 "Terraferma", compresa la Normativa.



PARTE SECONDA

LAVORI A MISURA

ELENCO PREZZI UNITARI

I seguenti prezzi unitari fanno riferimento a quelli contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto del Comune di Venezia edizione 2014, categoria 5, colonna 2 "Terraferma", compresa la Normativa ed a quelli contenuti nel Prezziario Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del Verde) edizione 2013-2014.

Art.	Descrizione	u.m.	Prezzo €
1	<p>Sfalcio di erbe in parchi, giardini e negli scoperti scolastici</p> <p>L'erba presente nelle aree oggetto dell'appalto, dovrà essere tagliata ad altezza di circa 4-5 cm, mediante l'uso di macchine tosaerba dotate di dispositivi atti ad evitare pericolosi lanci di sassi od altro materiale inerte. Nei luoghi ove non sia possibile l'impiego di macchine, il lavoro sarà eseguito a mano con falci o falcetti o con decespugliatori a motore, muniti di fili radenti di nylon, ad evitare danni alle piante insistenti sulle aree a verde.</p> <p>L'assuntore è tenuto ad eliminare eventuali ricacci presenti al piede delle piante, con i metodi di cui sopra, inoltre dovrà provvedere contemporaneamente alla eliminazione (con decespugliatori a fili di nylon o con badili da raspare) delle erbe presenti lungo le cordone adiacenti alle aree a verde.</p> <p>La Ditta assuntrice dovrà asportare i prodotti di risulta delle operazioni di sfalcio e a conferirli a discarica a proprie spese. Eventuali prodotti dello sfalcio finiti su zone pedonali o sulla carreggiata stradale, devono essere prontamente rimossi, a carico della Ditta assuntrice. La Ditta aggiudicataria è tenuta a collocare durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a garantire la pubblica incolumità e ad evitare ingombro di suolo pubblico non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori.</p> <p>Prima di eseguire qualsiasi intervento, la Ditta appaltatrice è tenuta ad eseguire la raccolta di materiali estranei (carte-plastica-sassi, ecc..) presenti sul manto erboso e di conferirli a discarica a proprie spese. E fatto assoluto divieto alla Ditta assuntrice di bruciare qualsiasi materiale di risulta. La Ditta è obbligata a ripristinare ogni attrezzatura di qualsiasi genere presente sul terreno, che dovesse essere rimossa o danneggiata nel corso dell'esecuzione dei lavori.</p>	mq	0,08 (euro zero/08)
2	<p>Sfalcio di erbe su parterres stradali e aiuole spartitraffico, per singole superfici fino a 100 mq, compresa l'eliminazione di infestanti lungo le cordone che le delimitano</p> <p>L'erba presente nelle aree oggetto dell'appalto, dovrà essere tagliata ad altezza di circa 4-5 cm, mediante l'uso di macchine tosaerba dotate di dispositivi atti ad evitare pericolosi lanci di sassi od altro materiale inerte. Nei luoghi ove non sia possibile l'impiego di macchine, il lavoro sarà eseguito a mano con falci o falcetti o con decespugliatori a motore, muniti di fili radenti di nylon, ad evitare danni alle piante insistenti sui parterres o sulle aiuole spartitraffico.</p> <p>L'assuntore è tenuto ad eliminare eventuali ricacci presenti al piede delle piante, con i metodi di cui sopra, inoltre dovrà provvedere contemporaneamente alla eliminazione (con decespugliatori a fili di nylon o con badili da raspare) delle erbe presenti lungo le cordone</p>	mq	0,15 (euro zero/15)



	<p>adiacenti ai parterres, anche se queste si trovano tra il manto di asfalto e la cordona stessa.</p> <p>La Ditta assuntrice dovrà asportare i prodotti di risulta delle operazioni di sfalcio e a conferirli a discarica a proprie spese. Eventuali prodotti dello sfalcio finiti sui marciapiedi o sulla carreggiata stradale, devono essere prontamente rimossi, a carico della Ditta assuntrice. La Ditta aggiudicataria è tenuta a collocare durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a garantire la pubblica incolumità e ad evitare ingombro di suolo pubblico non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori.</p> <p>Prima di eseguire ogni qualsiasi intervento, la Ditta appaltatrice è tenuta a far eseguire la raccolta di materiali estranei (carte-plastica-sassi, ecc.,) presenti sul manto erboso e di conferirli a discarica a proprie spese. E fatto assoluto divieto alla Ditta assuntrice di bruciare qualsiasi materiale di risulta. La Ditta è obbligata a ripristinare ogni attrezzatura di qualsiasi genere presente sul terreno, che dovesse essere rimossa o danneggiata nel corso dell'esecuzione dei lavori.</p>		
3	<p>Sfalcio di erbe infestanti in aree accidentate</p> <p>Si esegue con l'impiego di macchine tipo "Taarup" (trinciastocchi) e del tipo "Flail-mover", per l'eliminazione completa ad altezza uniforme minima di 4-5 cm di erbe infestanti e vegetazione spontanea, su superfici accidentate o cosparse di terra di discarica, di ciottoli, materiali grossolani, ecc.-</p> <p>La ditta è obbligata a ripristinare ogni attrezzatura di qualsiasi genere presente sul terreno che dovesse essere rimossa o comunque danneggiata nel corso dell'esecuzione dei lavori.</p>	mq	0,06 (euro zero/06)
4	<p>Raschiatura delle erbacce lungo le cordonature stradali, marciapiedi e le recinzioni con decespugliatore</p> <p>Eliminazione delle erbe cresciute sui marciapiedi, lungo le cordonate stradali, lungo le recinzioni o in ogni altro luogo pubblico ove non sia possibile intervenire con normali operazioni di sfalcio eseguita mediante l'eliminazione manuale/meccanica con appositi attrezzi (decespugliatori o pale, badili, ecc.) o macchine (trattori con spazzole meccaniche), avendo cura di eliminare quanto più possibile l'apparato radicale delle piante senza rovinare la pavimentazione esistente;</p> <p>Tutti i materiali di risulta devono essere raccolti e conferiti a discarica a cura e spese dell'Appaltatore</p> <ul style="list-style-type: none">• Modalità di misura e di valutazione: La raschiatura viene valutata metro lineare per una larghezza di intervento fino ad un metro.	ml	0,10 (euro zero/10)
5	<p>Scerbatura dei prati e delle aiuole</p> <p>Con questo lavoro si estirpano le erbe infestanti dai prati e dalle aiuole fiorite; si esegue a mano estirpando tutte le erbe infestanti con tutto l'apparato radicale, senza danneggiare le essenze pratensi o le piante coltivate.</p> <p>L'operazione deve essere eseguita prima che le erbacce maturino i semi.</p> <p>Col terreno bagnato l'estirpazione viene facilitata ma si può eseguire soltanto se l'operaio addetto può lavorare senza calpestare il coltivato.</p> <p>Nei terreni argillosi si interverrà soltanto quando il terreno si trova nella "giusta tempera", altrimenti bisognerà attendere che il terreno stesso smaltisca l'eccesso di umidità.</p>	mq	0,18 (euro zero/18)



**PREZZI UNITARI PER
IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE**

	La scerbatura si esegue con una zappa stretta, con una zappetta a cuore e bidente, o strappando le erbacce con le mani. L'eventuale impiego di diserbante sarà possibile solo previa autorizzazione scritta della Direzione dell'esecuzione del servizio e con prodotti da questa indicati.		
6	Trattamento con diserbanti o disseccanti, su indicazioni della D.L., compresa la fornitura del prodotto, eseguito a mano Ove fosse necessario intervenire per l'eliminazione completa delle infestanti erbacee od arbustive (lungo i marciapiedi e le recinzioni, luoghi incolti, piazzali inghiaati o bitumati, ecc.) si ricorrerà, a discrezione della Direzione Lavori, all'uso di erbicidi o disseccanti. I prodotti impiegati dovranno essere ascritti alla 3 ^a classe tossicologica. Durante i lavori di diserbo chimico si useranno pompe a bassa pressione, con ugelli pulverizzatori muniti di apposita campana di protezione, onde evitare l'eccessiva nebulizzazione del prodotto e la possibilità di contaminare essenze arboree ed arbustive, presenti o adiacenti al luogo di intervento, siano dette essenze pubbliche che private. Tutti i prodotti di risulta, una volta ottenuto il disseccamento delle infestanti, saranno prontamente raccolti e conferiti alla pubblica discarica.	mq	0,26 (euro zero/26)
7	Irrigazione di tappeto erboso o aiuola consistente nella programmazione ed assistenza di impianto automatico.	cad	30,00 (euro trenta)
8	Irrigazione con autobotte, mediante impiego di acqua messa a disposizione dall'Amministrazione, di alberature, a gruppo o filare posti su aiuole stradali, con volumi di adacquamento di circa 50 litri a pianta	cad	8,50 (euro otto/50)
9	Irrigazione con autobotte, mediante impiego di acqua messa a disposizione dall'Amministrazione, di piante erbacee, arbusti e cespugli a macchia o a siepe posti su aiuole stradali, con volumi minimi di adacquamento di 30 litri per mq.	mq	4,31 (euro quattro/31)
10	Potatura di arbusti o cespugli di altezza fino a 1,70 metri I cespugli dovranno essere regolarmente potati sia per la soppressione del vecchio e del secco, sia per regolarne la forma di sviluppo secondo precise indicazioni della Direzione Lavori, tenendo conto che periodo e modalità di taglio sono in stretto rapporto con l'epoca e le caratteristiche di fioritura.	cad	7,20 (euro sette/20)



11	<p>Tosatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, per siepi con perimetro sezione media fino a 250 cm</p> <p>Per le siepi s'intende che esse dovranno essere tosate a perfetta regola d'arte, mantenendo ad esse la forma loro impressa.</p> <p>La tosatura delle siepi dovrà essere eseguita su tre lati, nel senso dell'altezza e lungo i fianchi, mantenendo invariate le dimensioni delle siepi adulte e consentendo il normale sviluppo a quella in fase di accrescimento. La Direzione lavori si riserva il diritto di chiedere, senza ulteriori compensi, la riduzione delle dimensioni delle siepi adulte o invecchiate o comunque quando lo ritenga necessario per esigenze tecniche o di viabilità, ecc.-</p> <p>La prestazione comprende anche la zappatura o la scerbatura a mano lungo la fascia di incidenza delle siepi, compresa la raccolta e l'asporto dei materiali e delle erbacce di risulta della scerbatura.</p> <p>L'Impresa, durante i lavori di tosatura, è inoltre obbligata:</p> <ul style="list-style-type: none">a) a non intralciare la circolazione degli automezzi privati e pubblici;b) a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie atte a garantire la pubblica incolumità e adibire il personale occorrente per segnalare ai veicoli e pedoni gli incombenti pericoli;c) ad evitare di occupare suolo pubblico se non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori. Nei casi di forza maggiore, riconosciuti tali a giudizio della Direzione Lavori, si dovesse lasciare durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzi o materiali, l'Impresa dovrà apporre le opportune segnalazioni luminose atte ad evitare incidenti e danni a terzi;d) a ritirare giornalmente con mezzi propri, tutto il materiale di risulta dalla tosatura, nonché a lasciare, al termine della giornata lavorativa, sgomberi e puliti sia i marciapiedi che la sede stradale.	ml	1,20 (euro uno/20)
12	<p>Tosatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, per siepi con perimetro sezione media da 250 a 500 cm</p> <p>Per le siepi s'intende che esse dovranno essere tosate a perfetta regola d'arte, mantenendo ad esse la forma loro impressa.</p> <p>La tosatura delle siepi dovrà essere eseguita su tre lati, nel senso dell'altezza e lungo i fianchi, mantenendo invariate le dimensioni delle siepi adulte e consentendo il normale sviluppo a quella in fase di accrescimento. La Direzione lavori si riserva il diritto di chiedere, senza ulteriori compensi, la riduzione delle dimensioni delle siepi adulte o invecchiate o comunque quando lo ritenga necessario per esigenze tecniche o di viabilità, ecc.-</p> <p>La prestazione comprende anche la zappatura o la scerbatura a mano lungo la fascia di incidenza delle siepi, compresa la raccolta e l'asporto dei materiali e delle erbacce di risulta della scerbatura.</p> <p>L'Impresa, durante i lavori di tosatura, è inoltre obbligata:</p> <ul style="list-style-type: none">a) a non intralciare la circolazione degli automezzi privati e pubblici;b) a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie atte a garantire la pubblica incolumità e adibire il personale occorrente per segnalare ai veicoli e pedoni gli incombenti pericoli;c) ad evitare di occupare suolo pubblico se non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori. Nei casi di forza maggiore, riconosciuti tali a giudizio della Direzione Lavori, si dovesse lasciare durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzi o materiali, l'Impresa dovrà apporre le opportune segnalazioni luminose atte ad evitare incidenti e danni a terzi;	ml	1,60 (euro uno/60)



	d) a ritirare giornalmente con mezzi propri, tutto il materiale di risulta dalla tosatura, nonché a lasciare, al termine della giornata lavorativa, sgomberi e puliti sia i marciapiedi che la sede stradale.		
13	<p>Spollonatura di piante al piede e fino a 3 metri da terra per un numero di interventi annui pari o superiore a n°3</p> <p>Per spollonatura si intende l'eliminazione o l'accorciamento dei rami, compresi i polloni basali dal colletto fino ad una altezza di tre metri circa allo scopo di permettere il transito o la visione di segnali stradali nella zona vicina alla pianta.</p> <p>Tutte le operazioni sulle piante dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e in ogni caso secondo le istruzioni impartite dalla D.L..</p> <p>Tutti i tagli dovranno essere ben eseguiti. La superficie dei medesimi dovrà pertanto risultare liscia, senza slabbature.</p> <p>L'eliminazione di rami o di branche non dovrà in nessun caso originare tronconi di legno sporgenti.</p> <p>Il legname ed il frasame proveniente dalla potatura dovrà essere prontamente eliminato a cura e spese dell'Impresa appaltatrice.</p> <p>Durante le lavorazioni, dovrà essere usata cura particolare per non provocare danni a persone, a cose.</p> <p>E' fatto assoluto divieto alla Ditta assuntrice di bruciare ramaglie o legna di risulta.</p> <p>L'Impresa aggiudicataria dei lavori è inoltre obbligata:</p> <ul style="list-style-type: none">- a non intralciare, per quanto possibile, la circolazione di automezzi privati e pubblici, salvo che ciò non sia possibile (a giudizio della Direzione Lavori);- a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a garantire la pubblica incolumità;- ad evitare di occupare suolo pubblico, se non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori. <p>Nei casi di forza maggiore, riconosciuti tali dalla Direzione Lavori, nei quali si dovessero lasciare durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzature o materiali, l'Impresa dovrà apporre segnalazioni luminose, atte ad evitare danni a persone e cose;</p> <ul style="list-style-type: none">- a ritirare giornalmente con proprio personale e mezzi, tutto il materiale di risulta della potatura nonché a lasciare libero perfettamente pulito lo spazio occupato nella sede di marciapiedi, strade o parterres. Tale materiale verrà conferito nei punti di discarica a spese dell'Appaltatore. <p>In presenza di piante malate o reputate tali, è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice dei lavori di procedere, dopo la potatura di ogni pianta, alla disinfezione di tutti gli attrezzi di taglio.</p> <p>La Ditta appaltatrice è obbligata a ripristinare ogni elemento che dovesse essere manomesso nel corso dell'esecuzione degli interventi.</p>	cad	7,00 (euro sette/00)
14	<p>Potatura ordinaria di piante nei parchi, giardini e strade alberate, eseguita con l'impiego di autoscala o di piattaforma aerea, per altezze fino a 15 metri da terra.</p> <p>Per potatura si intende l'eliminazione del seccume presente sulla chioma; oltre a questo si dovrà eliminare o ridurre anche tutti rami o branche spezzati, lesionati, affetti da patologie, cresciuti in maniera anomala o eccessivamente sporgenti dalla chioma</p> <p>Tutte le operazioni sulle piante dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e in ogni caso secondo le istruzioni impartite dalla</p>	cad	97,06 (euro novantasette/06)



	<p>D.L..</p> <p>E' vietata in ogni caso la capitozzatura e comunque l'eliminazione della maggior parte della chioma.</p> <p>Tutti i tagli dovranno essere ben eseguiti. La superficie dei medesimi dovrà pertanto risultare liscia, senza slabbrature.</p> <p>L'eliminazione di rami o di branche non dovrà in nessun caso originare tronconi di legno sporgenti.</p> <p>Il legname ed il frasame proveniente dalla potatura dovrà essere prontamente eliminato a cura e spese dell'Impresa appaltatrice.</p> <p>Durante la potatura, dovrà essere usata cura particolare perché la caduta non provochi danni a persone, a cose od a vegetazioni sottostanti, siano esse private o pubbliche. A tale scopo i rami da tagliare, dovranno essere preventivamente legati con funi idonee e bilanciati in maniera tale da rendere agevole e sicura la discesa o l'abbattimento.</p> <p>E' fatto assoluto divieto alla Ditta assuntrice di bruciare ramaglie o legna di risulta.</p> <p>L'Impresa aggiudicataria dei lavori è inoltre obbligata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a non intralciare, per quanto possibile, la circolazione di automezzi privati e pubblici, salvo che ciò non sia possibile (a giudizio della Direzione Lavori); - a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a garantire la pubblica incolumità; - ad evitare di occupare suolo pubblico, se non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori. <p>Nei casi di forza maggiore, riconosciuti tali dalla Direzione Lavori, nei quali si dovessero lasciare durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzature o materiali, l'Impresa dovrà apporre segnalazioni luminose, atte ad evitare danni a persone e cose;</p> <ul style="list-style-type: none"> - a ritirare giornalmente con proprio personale e mezzi, tutto il materiale di risulta della potatura nonché a lasciare libero perfettamente pulito lo spazio occupato nella sede di marciapiedi, strade o parterres. Tale materiale verrà conferito nei punti di discarica a spese dell'Appaltatore. <p>In presenza di piante malate o reputate tali è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice dei lavori di procedere, dopo la potatura di ogni pianta, alla disinfezione di tutti gli attrezzi di taglio.</p> <p>La Ditta appaltatrice è obbligata a ripristinare ogni elemento che dovesse essere manomesso nel corso dell'esecuzione dei lavori e di eliminare i polloni eventualmente presenti alla base della pianta.</p> <p>In nessun caso la Ditta potrà operare sulle piante senza il parere e l'autorizzazione della Direzione</p>		
15	<p>Potatura ordinaria di piante nei parchi, giardini e strade alberate, eseguita con l'impiego di autoscala o di piattaforma aerea, per alt. da 15metri fino a 25 metri da terra</p> <p>Per potatura si intende l'eliminazione del seccume presente sulla chioma; oltre a questo si dovrà eliminare o ridurre anche tutti rami o branche spezzati, lesionati, affetti da patologie, cresciuti in maniera anomala o eccessivamente sporgenti dalla chioma</p> <p>Tutte le operazioni sulle piante dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e in ogni caso secondo le istruzioni impartite dalla D.L..</p> <p>E' vietata in ogni caso la capitozzatura e comunque l'eliminazione della maggior parte della chioma.</p> <p>Tutti i tagli dovranno essere ben eseguiti. La superficie dei medesimi dovrà pertanto risultare liscia, senza slabbrature.</p> <p>L'eliminazione di rami o di branche non dovrà in nessun caso</p>	cad	<p>125,24 (euro centoventicinque/24)</p>



	<p>originare tronconi di legno sporgenti.</p> <p>Il legname ed il frascame proveniente dalla potatura dovrà essere prontamente eliminato a cura e spese dell'Impresa appaltatrice.</p> <p>Durante la potatura, dovrà essere usata cura particolare perché la caduta non provochi danni a persone, a cose od a vegetazioni sottostanti, siano esse private o pubbliche. A tale scopo i rami da tagliare, dovranno essere preventivamente legati con funi idonee e bilanciati in maniera tale da rendere agevole e sicura la discesa o l'abbattimento.</p> <p>E' fatto assoluto divieto alla Ditta assuntrice di bruciare ramaglie o legna di risulta.</p> <p>L'Impresa aggiudicataria dei lavori è inoltre obbligata:</p> <ul style="list-style-type: none">- a non intralciare, per quanto possibile, la circolazione di automezzi privati e pubblici, salvo che ciò non sia possibile (a giudizio della Direzione Lavori);- a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a garantire la pubblica incolumità;- ad evitare di occupare suolo pubblico, se non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori. <p>Nei casi di forza maggiore, riconosciuti tali dalla Direzione Lavori, nei quali si dovessero lasciare durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzature o materiali, l'Impresa dovrà apporre segnalazioni luminose, atte ad evitare danni a persone e cose;</p> <ul style="list-style-type: none">- a ritirare giornalmente con proprio personale e mezzi, tutto il materiale di risulta della potatura nonché a lasciare libero perfettamente pulito lo spazio occupato nella sede di marciapiedi, strade o parterres. Tale materiale verrà conferito nei punti di scarica a spese dell'Appaltatore. <p>In presenza di piante malate o reputate tali è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice dei lavori di procedere, dopo la potatura di ogni pianta, alla disinfezione di tutti gli attrezzi di taglio.</p> <p>La Ditta appaltatrice è obbligata a ripristinare ogni elemento che dovesse essere manomesso nel corso dell'esecuzione dei lavori e di eliminare i polloni eventualmente presenti alla base della pianta.</p> <p>In nessun caso la Ditta potrà operare sulle piante senza il parere e l'autorizzazione della Direzione</p>		
16	<p>Potatura ordinaria di piante nei parchi, giardini e strade alberate, eseguita con l'impiego di autoscala o di piattaforma aerea, per altezze superiori a 25 metri da terra</p> <p>Per potatura si intende l'eliminazione del seccume presente sulla chioma; oltre a questo si dovrà eliminare o ridurre anche tutti rami o branche spezzati, lesionati, affetti da patologie, cresciuti in maniera anomala o eccessivamente sporgenti dalla chioma</p> <p>Tutte le operazioni sulle piante dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e in ogni caso secondo le istruzioni impartite dalla D.L..</p> <p>E' vietata in ogni caso la capitozzatura e comunque l'eliminazione della maggior parte della chioma.</p> <p>Tutti i tagli dovranno essere ben eseguiti. La superficie dei medesimi dovrà pertanto risultare liscia, senza slabbature.</p> <p>L'eliminazione di rami o di branche non dovrà in nessun caso originare tronconi di legno sporgenti.</p> <p>Il legname ed il frascame proveniente dalla potatura dovrà essere prontamente eliminato a cura e spese dell'Impresa appaltatrice.</p> <p>Durante la potatura, dovrà essere usata cura particolare perché la caduta non provochi danni a persone, a cose od a vegetazioni sottostanti, siano esse private o pubbliche. A tale scopo i rami da tagliare, dovranno essere preventivamente legati con funi idonee e</p>	cad	232,95 (euro duecentotrentadue/95)



	<p>bilanciati in maniera tale da rendere agevole e sicura la discesa o l'abbattimento.</p> <p>E' fatto assoluto divieto alla Ditta assuntrice di bruciare ramaglie o legna di risulta.</p> <p>L'Impresa aggiudicataria dei lavori è inoltre obbligata:</p> <ul style="list-style-type: none">- a non intralciare, per quanto possibile, la circolazione di automezzi privati e pubblici, salvo che ciò non sia possibile (a giudizio della Direzione Lavori);- a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a garantire la pubblica incolumità;- ad evitare di occupare suolo pubblico, se non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori. <p>Nei casi di forza maggiore, riconosciuti tali dalla Direzione Lavori, nei quali si dovessero lasciare durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzature o materiali, l'Impresa dovrà apporre segnalazioni luminose, atte ad evitare danni a persone e cose;</p> <ul style="list-style-type: none">- a ritirare giornalmente con proprio personale e mezzi, tutto il materiale di risulta della potatura nonché a lasciare libero perfettamente pulito lo spazio occupato nella sede di marciapiedi, strade o parterres. Tale materiale verrà conferito nei punti di discarica a spese dell'Appaltatore. <p>In presenza di piante malate o reputate tali è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice dei lavori di procedere, dopo la potatura di ogni pianta, alla disinfezione di tutti gli attrezzi di taglio.</p> <p>La Ditta appaltatrice è obbligata a ripristinare ogni elemento che dovesse essere manomesso nel corso dell'esecuzione dei lavori e di eliminare i polloni eventualmente presenti alla base della pianta.</p> <p>In nessun caso la Ditta potrà operare sulle piante senza il parere e l'autorizzazione della Direzione</p>		
17	<p>Abbattimento di piante nei parchi e nei giardini, per altezze fino a 15 metri da terra</p> <p>Per abbattimento si intende l'eliminazione dell'intera alberatura; Tutte le operazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e in ogni caso secondo le istruzioni impartite dalla D.L..</p> <p>Il legname ed il frasame proveniente dall'abbattimento dovrà essere prontamente eliminato a cura e spese dell'Impresa appaltatrice.</p> <p>Durante l'abbattimento, dovrà essere usata cura particolare perché la caduta non provochi danni a persone, a cose od a vegetazioni sottostanti, siano esse private o pubbliche. A tale scopo i rami da tagliare, dovranno essere preventivamente legati con funi idonee e bilanciati in maniera tale da rendere agevole e sicura la discesa o l'abbattimento.</p> <p>Il taglio dal colletto dovrà essere effettuato almeno 5 cm al di sotto del piano calpestabile o, in ogni caso, il più radente possibile.</p> <p>Al termine dei lavori, la ditta appaltatrice sarà tenuta a segnalare adeguatamente la presenza di eventuali ceppaie sporgenti al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità.</p> <p>E' fatto assoluto divieto alla Ditta assuntrice di bruciare ramaglie o legna di risulta.</p> <p>L'Impresa aggiudicataria dei lavori è inoltre obbligata:</p> <ul style="list-style-type: none">- a non intralciare, per quanto possibile, la circolazione di automezzi privati e pubblici, salvo che ciò non sia possibile (a giudizio della Direzione Lavori);- a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a garantire la pubblica incolumità;- ad evitare di occupare suolo pubblico, se non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori. <p>Nei casi di forza maggiore, riconosciuti tali dalla Direzione</p>	cad	75,14 (euro settantacinque/14)



	<p>Lavori, nei quali si dovessero lasciare durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzature o materiali, l'Impresa dovrà apporre segnalazioni luminose, atte ad evitare danni a persone e cose;</p> <ul style="list-style-type: none"> - a ritirare giornalmente con proprio personale e mezzi, tutto il materiale di risulta dell'abbattimento nonché a lasciare libero perfettamente pulito lo spazio occupato nella sede di marciapiedi, strade o parterres. Tale materiale verrà conferito nei punti di discarica a spese dell'Appaltatore. <p>In presenza di piante malate o reputate tali è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice dei lavori di procedere, dopo l'abbattimento di ogni pianta, alla disinfezione di tutti gli attrezzi di taglio.</p> <p>La Ditta appaltatrice è obbligata a ripristinare ogni elemento che dovesse essere manomesso nel corso dell'esecuzione dei lavori e di eliminare i polloni eventualmente presenti alla base della pianta.</p> <p>In nessun caso la Ditta potrà operare sulle piante senza il parere e l'autorizzazione della Direzione</p>		
18	<p>Abbattimento di piante nei parchi e nei giardini, per altezze da 15 metri fino a 25 metri da terra</p> <p>Per abbattimento si intende l'eliminazione dell'intera alberatura; Tutte le operazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e in ogni caso secondo le istruzioni impartite dalla D.L..</p> <p>Il legname ed il frascame proveniente dall'abbattimento dovrà essere prontamente eliminato a cura e spese dell'Impresa appaltatrice.</p> <p>Durante l'abbattimento, dovrà essere usata cura particolare perché la caduta non provochi danni a persone, a cose od a vegetazioni sottostanti, siano esse private o pubbliche. A tale scopo i rami da tagliare, dovranno essere preventivamente legati con funi idonee e bilanciati in maniera tale da rendere agevole e sicura la discesa o l'abbattimento.</p> <p>Il taglio dal colletto dovrà essere effettuato almeno 5 cm al di sotto del piano calpestabile o, in ogni caso, il più radente possibile.</p> <p>Al termine dei lavori, la ditta appaltatrice sarà tenuta a segnalare adeguatamente la presenza di eventuali ceppaie sporgenti al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità.</p> <p>E' fatto assoluto divieto alla Ditta assuntrice di bruciare ramaglie o legna di risulta.</p> <p>L'Impresa aggiudicataria dei lavori è inoltre obbligata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a non intralciare, per quanto possibile, la circolazione di automezzi privati e pubblici, salvo che ciò non sia possibile (a giudizio della Direzione Lavori); - a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a garantire la pubblica incolumità; - ad evitare di occupare suolo pubblico, se non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori. <p>Nei casi di forza maggiore, riconosciuti tali dalla Direzione Lavori, nei quali si dovessero lasciare durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzature o materiali, l'Impresa dovrà apporre segnalazioni luminose, atte ad evitare danni a persone e cose;</p> <ul style="list-style-type: none"> - a ritirare giornalmente con proprio personale e mezzi, tutto il materiale di risulta dell'abbattimento nonché a lasciare libero perfettamente pulito lo spazio occupato nella sede di marciapiedi, strade o parterres. Tale materiale verrà conferito nei punti di discarica a spese dell'Appaltatore. <p>In presenza di piante malate o reputate tali è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice dei lavori di procedere, dopo l'abbattimento di ogni pianta, alla disinfezione di tutti gli attrezzi di taglio.</p> <p>La Ditta appaltatrice è obbligata a ripristinare ogni elemento che</p>	cad	<p>112,71 (euro centododici/71)</p>



	dovesse essere manomesso nel corso dell'esecuzione dei lavori e di eliminare i polloni eventualmente presenti alla base della pianta. In nessun caso la Ditta potrà operare sulle piante senza il parere e l'autorizzazione della Direzione		
19	<p>Abbattimento di piante nei parchi e nei giardini, per altezze superiori a 25 metri da terra</p> <p>Per abbattimento si intende l'eliminazione dell'intera alberatura; Tutte le operazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e in ogni caso secondo le istruzioni impartite dalla D.L.. Il legname ed il frasame proveniente dall'abbattimento dovrà essere prontamente eliminato a cura e spese dell'Impresa appaltatrice. Durante l'abbattimento, dovrà essere usata cura particolare perché la caduta non provochi danni a persone, a cose od a vegetazioni sottostanti, siano esse private o pubbliche. A tale scopo i rami da tagliare, dovranno essere preventivamente legati con funi idonee e bilanciati in maniera tale da rendere agevole e sicura la discesa o l'abbattimento. Il taglio dal colletto dovrà essere effettuato almeno 5 cm al di sotto del piano calpestabile o, in ogni caso, il più radente possibile. Al termine dei lavori, la ditta appaltatrice sarà tenuta a segnalare adeguatamente la presenza di eventuali ceppaie sporgenti al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità. E' fatto assoluto divieto alla Ditta assuntrice di bruciare ramaglie o legna di risulta. L'Impresa aggiudicataria dei lavori è inoltre obbligata:</p> <ul style="list-style-type: none">- a non intralciare, per quanto possibile, la circolazione di automezzi privati e pubblici, salvo che ciò non sia possibile (a giudizio della Direzione Lavori);- a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a garantire la pubblica incolumità;- ad evitare di occupare suolo pubblico, se non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori. <p>Nei casi di forza maggiore, riconosciuti tali dalla Direzione Lavori, nei quali si dovessero lasciare durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzature o materiali, l'Impresa dovrà apporre segnalazioni luminose, atte ad evitare danni a persone e cose;</p> <ul style="list-style-type: none">- a ritirare giornalmente con proprio personale e mezzi, tutto il materiale di risulta dell'abbattimento nonché a lasciare libero perfettamente pulito lo spazio occupato nella sede di marciapiedi, strade o parterres. Tale materiale verrà conferito nei punti di scarica a spese dell'Appaltatore. <p>In presenza di piante malate o reputate tali è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice dei lavori di procedere, dopo l'abbattimento di ogni pianta, alla disinfezione di tutti gli attrezzi di taglio. La Ditta appaltatrice è obbligata a ripristinare ogni elemento che dovesse essere manomesso nel corso dell'esecuzione dei lavori e di eliminare i polloni eventualmente presenti alla base della pianta. In nessun caso la Ditta potrà operare sulle piante senza il parere e l'autorizzazione della Direzione</p>	cad	156,54 (euro centocinquantasei/54)
20	<p>Abbattimento di piante eseguito con mezzi ritenuti idonei dalla D.L., lungo le strade od in particolari situazioni e difficoltà, per altezze fino a 15 metri da terra</p> <p>Per abbattimento si intende l'eliminazione dell'intera alberatura; Tutte le operazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e in ogni caso secondo le istruzioni impartite dalla D.L..</p>	cad	156,54 (euro centocinquantasei/54)



	<p>Il legname ed il frasame proveniente dall'abbattimento dovrà essere prontamente eliminato a cura e spese dell'Impresa appaltatrice.</p> <p>Durante l'abbattimento, dovrà essere usata cura particolare perché la caduta non provochi danni a persone, a cose od a vegetazioni sottostanti, siano esse private o pubbliche. A tale scopo i rami da tagliare, dovranno essere preventivamente legati con funi idonee e bilanciati in maniera tale da rendere agevole e sicura la discesa o l'abbattimento.</p> <p>Il taglio dal colletto dovrà essere effettuato almeno 5 cm al di sotto del piano calpestabile o, in ogni caso, il più radente possibile.</p> <p>Al termine dei lavori, la ditta appaltatrice sarà tenuta a segnalare adeguatamente la presenza di eventuali ceppaie sporgenti al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità.</p> <p>E' fatto assoluto divieto alla Ditta assuntrice di bruciare ramaglie o legna di risulta.</p> <p>L'Impresa aggiudicataria dei lavori è inoltre obbligata:</p> <ul style="list-style-type: none">- a non intralciare, per quanto possibile, la circolazione di automezzi privati e pubblici, salvo che ciò non sia possibile (a giudizio della Direzione Lavori);- a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a garantire la pubblica incolumità;- ad evitare di occupare suolo pubblico, se non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori. <p>Nei casi di forza maggiore, riconosciuti tali dalla Direzione Lavori, nei quali si dovessero lasciare durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzature o materiali, l'Impresa dovrà apporre segnalazioni luminose, atte ad evitare danni a persone e cose;</p> <ul style="list-style-type: none">- a ritirare giornalmente con proprio personale e mezzi, tutto il materiale di risulta dell'abbattimento nonché a lasciare libero perfettamente pulito lo spazio occupato nella sede di marciapiedi, strade o parterres. Tale materiale verrà conferito nei punti di discarica a spese dell'Appaltatore. <p>In presenza di piante malate o reputate tali è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice dei lavori di procedere, dopo l'abbattimento di ogni pianta, alla disinfezione di tutti gli attrezzi di taglio.</p> <p>La Ditta appaltatrice è obbligata a ripristinare ogni elemento che dovesse essere manomesso nel corso dell'esecuzione dei lavori e di eliminare i polloni eventualmente presenti alla base della pianta.</p> <p>In nessun caso la Ditta potrà operare sulle piante senza il parere e l'autorizzazione della Direzione</p>		
21	<p>Abbattimento di piante eseguito con mezzi ritenuti idonei dalla D.L., lungo le strade od in particolari situazioni e difficoltà, per altezze da 15 metri fino a 25 metri da terra</p> <p>Per abbattimento si intende l'eliminazione dell'intera alberatura; Tutte le operazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e in ogni caso secondo le istruzioni impartite dalla D.L..</p> <p>Il legname ed il frasame proveniente dall'abbattimento dovrà essere prontamente eliminato a cura e spese dell'Impresa appaltatrice.</p> <p>Durante l'abbattimento, dovrà essere usata cura particolare perché la caduta non provochi danni a persone, a cose od a vegetazioni sottostanti, siano esse private o pubbliche. A tale scopo i rami da tagliare, dovranno essere preventivamente legati con funi idonee e bilanciati in maniera tale da rendere agevole e sicura la discesa o l'abbattimento.</p> <p>Il taglio dal colletto dovrà essere effettuato almeno 5 cm al di sotto del piano calpestabile o, in ogni caso, il più radente possibile.</p> <p>Al termine dei lavori, la ditta appaltatrice sarà tenuta a segnalare</p>	cad	219,18 (euro duecentodiciannove/18)



	<p>adeguatamente la presenza di eventuali ceppaie sporgenti al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità.</p> <p>E' fatto assoluto divieto alla Ditta assuntrice di bruciare ramaglie o legna di risulta.</p> <p>L'Impresa aggiudicataria dei lavori è inoltre obbligata:</p> <ul style="list-style-type: none">- a non intralciare, per quanto possibile, la circolazione di automezzi privati e pubblici, salvo che ciò non sia possibile (a giudizio della Direzione Lavori);- a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a garantire la pubblica incolumità;- ad evitare di occupare suolo pubblico, se non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori. <p>Nei casi di forza maggiore, riconosciuti tali dalla Direzione Lavori, nei quali si dovessero lasciare durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzature o materiali, l'Impresa dovrà apporre segnalazioni luminose, atte ad evitare danni a persone e cose;</p> <ul style="list-style-type: none">- a ritirare giornalmente con proprio personale e mezzi, tutto il materiale di risulta dell'abbattimento nonché a lasciare libero perfettamente pulito lo spazio occupato nella sede di marciapiedi, strade o parterres. Tale materiale verrà conferito nei punti di discarica a spese dell'Appaltatore. <p>In presenza di piante malate o reputate tali è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice dei lavori di procedere, dopo l'abbattimento di ogni pianta, alla disinfezione di tutti gli attrezzi di taglio.</p> <p>La Ditta appaltatrice è obbligata a ripristinare ogni elemento che dovesse essere manomesso nel corso dell'esecuzione dei lavori e di eliminare i polloni eventualmente presenti alla base della pianta.</p> <p>In nessun caso la Ditta potrà operare sulle piante senza il parere e l'autorizzazione della Direzione</p>		
22	<p>Abbattimento di piante eseguito con mezzi ritenuti idonei dalla D.L., lungo le strade od in particolari situazioni e difficoltà, per altezze superiori a 25 metri da terra</p> <p>Per abbattimento si intende l'eliminazione dell'intera alberatura; Tutte le operazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e in ogni caso secondo le istruzioni impartite dalla D.L..</p> <p>Il legname ed il frasame proveniente dall'abbattimento dovrà essere prontamente eliminato a cura e spese dell'Impresa appaltatrice.</p> <p>Durante l'abbattimento, dovrà essere usata cura particolare perché la caduta non provochi danni a persone, a cose od a vegetazioni sottostanti, siano esse private o pubbliche. A tale scopo i rami da tagliare, dovranno essere preventivamente legati con funi idonee e bilanciati in maniera tale da rendere agevole e sicura la discesa o l'abbattimento.</p> <p>Il taglio dal colletto dovrà essere effettuato almeno 5 cm al di sotto del piano calpestabile o, in ogni caso, il più radente possibile.</p> <p>Al termine dei lavori, la ditta appaltatrice sarà tenuta a segnalare adeguatamente la presenza di eventuali ceppaie sporgenti al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità.</p> <p>E' fatto assoluto divieto alla Ditta assuntrice di bruciare ramaglie o legna di risulta.</p> <p>L'Impresa aggiudicataria dei lavori è inoltre obbligata:</p> <ul style="list-style-type: none">- a non intralciare, per quanto possibile, la circolazione di automezzi privati e pubblici, salvo che ciò non sia possibile (a giudizio della Direzione Lavori);- a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a garantire la pubblica incolumità;- ad evitare di occupare suolo pubblico, se non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori.	cad	313,10 (euro trecentotredici/10)



	<p>Nei casi di forza maggiore, riconosciuti tali dalla Direzione Lavori, nei quali si dovessero lasciare durante la notte, nelle sedi suddette, attrezzature o materiali, l'Impresa dovrà apporre segnalazioni luminose, atte ad evitare danni a persone e cose;</p> <ul style="list-style-type: none">- a ritirare giornalmente con proprio personale e mezzi, tutto il materiale di risulta dell'abbattimento nonché a lasciare libero perfettamente pulito lo spazio occupato nella sede di marciapiedi, strade o parterres. Tale materiale verrà conferito nei punti di discarica a spese dell'Appaltatore. <p>In presenza di piante malate o reputate tali è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice dei lavori di procedere, dopo l'abbattimento di ogni pianta, alla disinfezione di tutti gli attrezzi di taglio.</p> <p>La Ditta appaltatrice è obbligata a ripristinare ogni elemento che dovesse essere manomesso nel corso dell'esecuzione dei lavori e di eliminare i polloni eventualmente presenti alla base della pianta.</p> <p>In nessun caso la Ditta potrà operare sulle piante senza il parere e l'autorizzazione della Direzione.</p>		
23	<p>Lievo di ceppaie con l'obbligo dello sgombero dei materiali di risulta, il ripristino e la sistemazione dell'area interessata, secondo le prescrizioni della D.L., eseguito con mezzi meccanici, per ceppo di diametro fino a 30 cm</p> <p>Prima di effettuare l'operazione dall'eliminazione della ceppaia, la Ditta appaltatrice è tenuta a compiere le necessarie indagini conoscitive sulla presenza di eventuali sottoservizi.</p> <p>La Ditta appaltatrice potrà usare le attrezzature manuali o meccaniche che riterrà più idonee in relazione alle caratteristiche dell'intervento (macchine operatrici dotate di levaceppi o trivelle, frese meccaniche, ecc.) purché ciò permetta l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte ed in estrema sicurezza per gli operatori, per l'utenza e per i manufatti e i servizi circostanti.</p> <p>In caso di presenza di patogeni dell'apparato radicale, l'asportazione della ceppaia e delle principali radici di ancoraggio dovrà essere effettuata con un escavatore.</p> <p>Contestualmente si provvederà all'asportazione del terreno in misura proporzionale al materiale vegetale asportato, sostituendolo con terreno di coltivo.</p> <p>Al termine dei lavori, la Ditta appaltatrice sarà tenuta a chiudere la buca con materiali idonei, come da indicazioni della Direzione dell'esecuzione del servizio, al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità.</p> <p>L'Impresa dovrà provvedere alla pulizia dell'area, allo sgombero al carico e al trasporto del materiale di risulta, nonché all'eventuale ripristino di cordoli, pavimentazioni, manti stradali, ecc..</p>	cad	53,85 (euro cinquantatre/85)
24	<p>Lievo di ceppaie con l'obbligo dello sgombero dei materiali di risulta, il ripristino e la sistemazione dell'area interessata, secondo le prescrizioni della D.L., eseguito con mezzi meccanici, per ceppo di diametro da 30 a 60 cm</p> <p>Prima di effettuare l'operazione dall'eliminazione della ceppaia, la Ditta appaltatrice è tenuta a compiere le necessarie indagini conoscitive sulla presenza di eventuali sottoservizi.</p> <p>La Ditta appaltatrice potrà usare le attrezzature manuali o meccaniche che riterrà più idonee in relazione alle caratteristiche dell'intervento (macchine operatrici dotate di levaceppi o trivelle, frese meccaniche, ecc.) purché ciò permetta l'esecuzione dei lavori a</p>	cad	64,05 (euro sessantaquattro/05)



	<p>perfetta regola d'arte ed in estrema sicurezza per gli operatori, per l'utenza e per i manufatti e i servizi circostanti.</p> <p>In caso di presenza di patogeni dell'apparato radicale, l'asportazione della ceppaia e delle principali radici di ancoraggio dovrà essere effettuata con un escavatore.</p> <p>Contestualmente si provvederà all'asportazione del terreno in misura proporzionale al materiale vegetale asportato, sostituendolo con terreno di coltivo.</p> <p>Al termine dei lavori, la Ditta appaltatrice sarà tenuta a chiudere la buca con materiali idonei, come da indicazioni della Direzione dell'esecuzione del servizio, al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità.</p> <p>L'Impresa dovrà provvedere alla pulizia dell'area, allo sgombero al carico e al trasporto del materiale di risulta, nonché all'eventuale ripristino di cordoli, pavimentazioni, manti stradali, ecc..</p>		
25	<p>Lievo di ceppaie con l'obbligo dello sgombero dei materiali di risulta, il ripristino e la sistemazione dell'area interessata, secondo le prescrizioni della D.L., eseguito con mezzi meccanici, per ceppo di diametro da 60 a 100 cm</p> <p>Prima di effettuare l'operazione dall'eliminazione della ceppaia, la Ditta appaltatrice è tenuta a compiere le necessarie indagini conoscitive sulla presenza di eventuali sottoservizi.</p> <p>La Ditta appaltatrice potrà usare le attrezzature manuali o meccaniche che riterrà più idonee in relazione alle caratteristiche dell'intervento (macchine operatrici dotate di levaceppi o trivelle, frese meccaniche, ecc.) purché ciò permetta l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte ed in estrema sicurezza per gli operatori, per l'utenza e per i manufatti e i servizi circostanti.</p> <p>In caso di presenza di patogeni dell'apparato radicale, l'asportazione della ceppaia e delle principali radici di ancoraggio dovrà essere effettuata con un escavatore.</p> <p>Contestualmente si provvederà all'asportazione del terreno in misura proporzionale al materiale vegetale asportato, sostituendolo con terreno di coltivo.</p> <p>Al termine dei lavori, la Ditta appaltatrice sarà tenuta a chiudere la buca con materiali idonei, come da indicazioni della Direzione dell'esecuzione del servizio, al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità.</p> <p>L'Impresa dovrà provvedere alla pulizia dell'area, allo sgombero al carico e al trasporto del materiale di risulta, nonché all'eventuale ripristino di cordoli, pavimentazioni, manti stradali, ecc..</p>	cad	68,88 (euro sessantotto/88)
26	<p>Realizzazione di fioriture stagionali comprendenti le seguenti operazioni: asporto eventuali precedenti fioriture sfiorite, vangatura, fresatura, baulatura e livellamento finale a quota stabilita dalla D.L.; fornitura e stesa di circa 40 litri di ammendante per mq, concimazioni organiche e chimiche di impianto; fornitura e messa a dimora di stagionali (Viola del pensiero, Primula, Begonia, Tagete, Petunia, ecc.) in numero di 15 - 30 piante a mq. idoneo alla cultivar di impianto; prima innaffiatura con 30 litri d'acqua a mq.,</p>	mq.	32,00 (euro trentadue/00)

