COMUNE DI M A R T E L L A G O

PROVINCIA DI VENEZIA

RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE

PROGETTO DEFINITIVO

UBICAZIONE: Comune di MARTELLAGO
Piazza Vittoria n.1 - 30030 Martellago
N.C.E.U. Sez. U foglio 5 mappale 130

COMMITTENTE: COMUNE DI MARTELLAGO
Piazza Vittoria n.1 - 30030 Martellago
P.I. 00809670276

OGGETTO: IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Piante piano terra e primo
Impianti speciali

data: Febbraio 2018 scale 1:50

TAV. E02

I PROGETTISTI
A.T.P.

ARCH. CLAUDIO BIANCON ING. ZEFFERINO TOMMASIN ING. GIANLUCA PASQUALON

ARCHITETTO CLAUDIO BIANCON Via Rossignago n° 11 - Spinea VE, Tel. 041 994521 e-mail: architdbe@architettobiancondaudio.191.it
INGEGNERE ZEFFERINO TOMMASIN TFE INGEGNERIA SRL Via Fruit Venezia Giulia n. 8 - Pianiga VE Tel. 041 5101542 e-mail: info@tfeingegneria.it
INGEGNERE GIANLUCA PASQUALON Via Miranese n. 170 - Mestre VE Tel. 041 917928 e-mail: info@ingegneritopb.it

LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Scatola ad incasso	UPS	Gruppo di continuità assoluta da 3 kVA, 230/230V con batterie ermetiche autonomia 34 minuti
	scatola a vista IP55	Q.BRASC	Quadro elettrico bordo macchina ascensore
	Interruttore unipolare		Quadro elettrico
R	Rivelatore a raggi infrarosso passivo	Wh	Contatore Enel
R	Rivelatore a raggi infrarosso		Punto alimentazione unità di condizionamente interna
	Punto luce a parete		Punto alimentazione unità di condizionamente interna
15W	Faretto da incasso tipo Sylvania o equivalente serie Syl-lighter LED II 195 ro 15W NW, tecnologia led 15W, IP44		Punto alimentazione fan-coil
10W	Faretto da incasso tipo Sylvania o equivalente serie Concord Ascent 150 II Round, tecnologia led 10W, IP44	TA	Punto alimentazione Pannello di controllo e di comando unità di ventilazione
31W	Apparecchio illuminante a plafone tipo Sylvania o equivalente serie Concord Colossal 450 4K, tecnologia led 31W, IP40	PDC	Punto alimentazione pompa di calore
34W	Apparecchio illuminante a sospensione tipo Sylvania o equivalente serie Rana Led S 1200 LO 4K LOUV+PRI W GEN2, tecnologia led 34W, IP20	CDZ	Punto alimentazione unità di condizionamente esterna
28W	Apparecchio illuminante a sospensione tipo Sylvania o equivalente serie Rana Led S 1200 LO 4K LOUV+PRI W GEN2, tecnologia led 28W, IP20	REC	Punto alimentazione recuperatore di calore
52W	Apparecchio illuminante a sospensione tipo Sylvania o equivalente serie Rana Led S 1500 LO 4K LOUV+PRI W GEN2, tecnologia led 52W, IP20	ADDOLCI	Punto alimentazione addolcitore
35W	Apparecchio illuminante ad incasso tipo Sylvania o equivalente serie Start Panel Led 600 4000K, tecnologia led 35W, IP44	P	Punto alimentazione pompa
27W	Apparecchio illuminante a sospensione e in fila continua tipo Sylvania o equivalente serie Rana Linear S 36LM MW LOUV+PRI, tecnologia led 27W, IP20	PORTA	Punto alimentazione porta scorrevole
46W	Apparecchio illuminante ad icasso tipo Sylvania o equivalente serie serie RUBICO 600 LED 4000 G2, o equivalente, a led 46W, IP20		Pulsante a fungo per apertura di sicurezza porta scorrevole
32W	Apparecchio illuminante stagno tipo Sylvania o equivalente serie SYLPRF SLIP LED G3 150/MM S 4K, tecnologia led 32W, IP65	RACK DATI	Rack fonia/dati
	Apparecchio per illuminazione esterna tipo AEC o equivalente serie NEMESI 1, con 36 led, IP66, Cl II, completo di sbraccio pastorale per fissaggio a parete	TLF	Punto presa telefonica
	Apparecchio per illuminazione esterna A tipo DISANO serie 1264 VEGA, o equivalente, lampada a led 20W, IP65		Pulsante unipolare con tirante
11W	Apparecchio di emergenza tipo Linergy o equivalente serie PRODIGY SPY SYSTEM, auton. 1h, tecnologia led 11W, IP42		Pulsante di tacitazione
11W	Apparecchio di emergenza tipo Linergy o equivalente serie PRODIGY SPY SYSTEM, allo flusso, auton. 1h, tecnologia led 11W, IP42		Segnalazione ottica acustica chiamata da bagno disabili
	Faretto ad incasso di emergenza ad incasso tipo Linergy o equivalente serie VAULED EVO SPY SYSTEM, auton. 1h, tecnologia led, IP42	C.INC.	Centrale impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendi
	Apparecchio di emergenza a sospensione di uscita di emergenza tipo Linergy o equivalente serie LYRA EVO SPY SYSTEM, distanza visibilità 22m, auton. 1h, tecnologia led, IP40		Rivelatore ottico di fumo
PDL	Posto di lavoro da canale attrezzato costituito da: - N.1 scatola 504 con n.2 prese 2P+T 10/16A tipo Bipasso sezione ordinaria e n.1 presa 2P+T 10/16A tipo Unel sezione continuità assoluta; - N.1 scatola 503 con n.3 prese RJ45		Rivelatore ottico di fumo con ripetitore ottico a gemma
			Sirena esterna impianto segnalazione e allarmi incendi
	Punto presa 2P+T 10/16A tipo Bipasso	PE	Posto esterno videocitofonico tipo IP
	Punto presa 2P+T 10A tipo bipasso + punto presa 2P+T 10/16A tipo Unel		Posto interno videocitofonico tipo IP
	Punto presa 2P+T 10/16A tipo Unel IP55	C.ANT.	Centrale impianto antintrusione
TR	Torretta a pavimento costituito da: LATO A - N.1 scatola 504 con n.2 prese 2P+T 10/16A tipo Bipasso e n.1 presa 2P+T 10/16A tipo Unel sezione ordinaria; - N.1 scatola 504 con n.2 prese 2P+T 10/16A tipo Bipasso e n.1 presa 2P+T 10/16A tipo Unel sezione continuità assoluta; LATO B - N.1 scatola 504 con n.3 prese RJ45		Tastiera di comando e programmazione per impianto antintrusione
		DT	Rivelatore doppia tecnologia impianto antintrusione
			Contatto magnetico impianto antintrusione
			Sirena esterna impianto antintrusione
TPA	Punto presa 2P+T 10/16A tipo Bipasso con interruttore unipolare		Pozzetto in c.a.
	Punto presa CEE17 2P+T 16A con interblocco da fusibili		Picchetto dispersore h=1,5m
	Punto presa CEE17 3P+N+T 16A con interblocco		Montante discendente e ascendente
UPS	Gruppo di continuità assoluta da 20 kVA, 400/400V con batterie ermetiche autonomia 12 minuti		Minicanale attrezzato in pvc a battiscopa a 3 scomparti dim. 81,5x22,5 mm tipo Bocchiotti TBN, o equivalente

N.B.

LA DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DELLE CONDUTTURE VA INTERPRETATA IN FUNZIONE DELLE LIMITAZIONI E DELLA PRECISIONE CHE LA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (SCHEMATICA E SIMBOLICA) CONSENTE.

PIANTA PIANO TERRA IMPIANTI SPECIALI - SCALA 1:50



PIANTA PIANO PRIMO IMPIANTI SPECIALI - SCALA 1:50