

LEGENDA SIMBOLOGIA

DN 50 — TRATTO DI LINEA AD ESCLUSIVO USO ANTINCENDIO
TUBO IN PEAD PN 12,5 - SDR 13,6 / Posa interrata / Dimensioni indicate

ø 1.1/2" — TRATTO DI LINEA AD ESCLUSIVO USO ANTINCENDIO
TUBO IN ACCIAIO EN 10255 PN 12 / Posa fuori terra (comprese risalite) / Dimensioni indicate

IDRANTE A MURO CONFORME AD UNI 45
CON TUBAZIONE FLESSIBILE E LANCIA CONFORME AD UNI 45

IDRANTE SOPRASUOLO A SERVIZIO DELLA SCUOLA ESISTENTE
DA SPOSTARE IN ACCORDO A PRESCRIZIONI VV.F.

PALESTRA E RELATIVI SERVIZI
OGGETTO DI PROGETTAZIONE

SCUOLA ESISTENTE
NON OGGETTO DI PROGETTAZIONE

PARTICOLARI INTERRAMENTO IMPIANTI

INTERRAMENTO TUBAZIONE ACQUA SANITARIA



INTERRAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI



VERIFICA DIMENSIONAMENTO RETE ANTINCENDIO ESISTENTE

CRITERI DI DIMENSIONAMENTO EX UNI 10779
LIVELLO DI PERICOLOSITA': 1
PROTEZIONE: INTERNA
APPARECCHI SIMULTANEAMENTE OPERATIVI: n.2 Idranti UNI45 più sfavoriti
PRESTAZIONI MINIME IDRANTI: Q=120 l/min, CAD. - P=2 bar

SITUAZIONE ANTE AMPLIAMENTO PALESTRA
IDRANTI PIU' SFAVORITI: n.7 e n.11
DISTANZE DA ORIGINE ANELLO (P.TO (0))
(0 - 7): 29,30+60,00+48,55+15,70 = 153,55 m
(0 - 11): 60,70+16,95+9,00 = 86,65 m

SITUAZIONE POST AMPLIAMENTO PALESTRA
IDRANTI PIU' SFAVORITI PALESTRA: n.22 e n.26
DISTANZE DA ORIGINE ANELLO (P.TO (0))
(0 - 22): 29,30+24,40+25,10 = 78,80 m
(0 - 26): 29,30+45,00+11,50 = 85,80 m

JESOLO
CITTÀ DI JESOLO
www.comune.jesolo.ve.it

AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA "G. RODARI"

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI JESOLO
14/12/2017
Prot. N° 83026

CODICE IPA: CP2YBJ
CUP: F27B15000430004

Progetto impianti meccanici
Impianto antincendio:
planimetria

ALLEGATO: C.IM.1
SCALA: 1:200
DATA: 27 novembre 2017
DATA REV.:

I PROGETTISTI:
Ing. Ugo Martini
Arch. Stefania Balduzzi
Per. Ind. Marco Montellato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Massimo Montin

IL PROGETTISTA:
Ing. Iun. Francesco Talon

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA:
Arch. Renato Segatto

Unità Organizzativa Lavori Pubblici
tel. 0421359273 – e-mail: lavori.pubblici@comune.jesolo.ve.it
orario apertura ufficio: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9.00 alle 13.00; martedì-giovedì dalle 15.00 alle 17.30

Nome Directory: 1606_D_IM_A.01t

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Comune di Jesolo
Via Sant'Antonio, 11 - 30016 Jesolo VE
C.F. e P.I. 00608720272

Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0421 359111
comunicazione@comune.jesolo.ve.it
PEC: comune.jesolo@legalmail.it

Il presente elaborato è di proprietà di Comune di Jesolo e non può essere riprodotto o trasmesso a terzi senza la vostra preventiva autorizzazione scritta