


REQUISITI STRUTTURA		
CALCOLO SISMICO Vita nominale dell'opera $V_e \approx 50$ anni Classe d'uso III	RESISTENZA AL FUOCO	
	Pilastri	R90
	Solai di copertura in genere	R90
	Solai di impalcato in genere	R90
CARICHI SU SOLAIO DI COPERTURA:		
p.p. tegoli prefabbricati	3,90kN/mq	
sovraccarico permanente manto	0,15kN/mq	
sovraccarico permanente fotovoltaico	0,25kN/mq	
sovraccarico variabile neve	0,80kN/mq	

PRESCRIZIONI MATERIALI					
CALCESTRUZZO	classe di resistenza	classe di esposizione	classe di consistenza	diametro max aggregato	
	fondazioni C25/30	R _{sk} ≥30 N/mm²	XC2	S4	20 mm
	pilastri, travi e tegoli pref. C45/55	R _{sk} ≥55 N/mm²	XS1	S4	15 mm
	pannelli C28/35	R _{sk} ≥35 N/mm²	XS1	S4	15 mm
	cappa collaborante C28/35	R _{sk} ≥35 N/mm²	XC1	S5	20 mm
ACCIAIO	tipo	caratteristica	copritferro minimo	sovrapposizione	
	acciaio per c.a.	B450C	f _{yk} ≥ 450 N/mm²	30 mm	60 diametri
	acciaio per reti	B450A	f _{yk} ≥ 450 N/mm²	30 mm	2 maglie
	acciaio per carpenteria	S 235 J0	f _{yk} ≥235 N/mm²		



AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI MANUTENTIVI

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA
PRESSO LA SCUOLA "G. RODARI"

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI JESOLO

14/12/2017

Prot. N° 83026

CODICE IPA: CP2YBJ

CUP: F27B15000430004

DETTAGLIO IMPERMEABILIZZAZIONI
COPERTURA PALESTRA

ALLEGATO: C.S.T.9

SCALA: 1:10
DATA: novembre 2017
REV.: 06

IL PROGETTISTI:
Ing. Ugo Martini
Arch. Stefania Balduzzi
Per. Ind. Marco Montellato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Massimo Montin

IL PROGETTISTA STRUTTURALE:
Ing. Bonetto Enrico
via E. Medi 1
35010 Viganza PD

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA:
Arch. Renato Segatto

Unità Organizzativa Lavori Pubblici
tel. 0421359273 — e-mail: lavori pubblici@comune.jesolo.ve.it
orario apertura ufficio: lunedì-martedì-venerdì dalle 9.00 alle 13.00; martedì-giovedì dalle 15.00 alle 17.30
e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 07/03/2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Comune di Jesolo
Via Sant'Antonio, 11 — 30016 Jesolo VE
C.F. e P.I. 00608720272

Ufficio Relazioni con il Pubblico: 0421 359111
comunicazione@comune.jesolo.ve.it
PEC: comune.jesolo@legalmail.it

Il presente elaborato è di proprietà del Comune di Jesolo e non può essere riprodotto o trasmesso e non può essere utilizzato in modo particolare senza autorizzazione scritta